



硬質地盤クリア工法

NETIS登録番号：CB-980118-V

U形鋼矢板圧入工法



工 事 名	H20 熱川海岸緊急海岸環境改善工事(消波ブロック撤去工)
工 事 目 的	改修工事
施 工 場 所	静岡県 加茂郡 東伊豆町 奈良本 地先
発 注 者	静岡県 下田土木事務所
元 請 業 者	株式会社 竹内組
施 工 業 者	株式会社 小澤土木
施 工 期 間	H20.11月
施 工 機 械	スーパークラッシュ SCU-400M
型 式 ・ 寸 法	Ⅲ型 L=6.5m × 74枚
特 長 ・ 効 果	伊豆の保養地の一つである熱川海岸に並んだ宿泊施設を高波から守る“波返し”が老朽化したことによる改修工事のため、クラッシュパイラーによる鋼矢板圧入工を実施しました。 保養地とは、風光明媚でのんびりくつろぐ場所であり、鋼矢板の打ち込みをするために最も振動・騒音が少ない圧入工法が採用されました。

